



OFERTA - SZCZEGÓŁOWY ZAKRES ROBÓT

ZAŁĄCZNIK NR. 1

W nawiązaniu do zapytania przedstawiam Państwu Ofertę na wykonanie Stanu Deweloperskiego wraz z materiałem i sprzętem budynku jednorodzinnego

L. p.	Zakres robót	Cena za Dany Etap R+S+M	Termin realizacji
1	• Przygotowanie terenu pod budowę, wycięcie krzaków i drzew znajdujących się w obrysie budynku • Ogrodzenie tymczasowe i oznakowanie terenu budowy • Zdjęcie wierzchniej warstwy urodzajnej ziemi ze złożeniem na okład, bez wywozu • Udział (bez kosztów geodety) przy tyczeniu obiektu wraz z geodetą, • wykop pod ławy fundamentowe budynku	2200	
2	• Ławy fundamentowe zbrojone żelbetowe z/ z projektem • ściany fundamentowe z bloczka betonowego gr.24cm	20200	
3	• izolacja ścian cieplna pionowa Steinodurem gr.10cm oklejona wtopioną siatką z klejem <u>na zewnątrz</u> ścian fundamentowych • Izolacja p/wilgociowa 2 x dysterbit (tylko na zewnątrz) • izolacja pozioma 2 x papa na dysterbicie. • Zasypanie wewnątrz ścian fundamentowych ziemią piaszczystą • zagęszczenie mechaniczne, • ułożenie kanalizacji pod posadzkowej, i nawiewu do kominka • podłoże pod posadzkowe z betonu B-10 gr. 10cm; tzw.		

- 7
- Konstrukcja dachu typ "Krokwiowy" (bez deskowania i papowania) impregnowanej zanurzeniowo
 - Akcesoria do więźby typu: mocowania, kotwy, złącza ciesielskie - komplet

15900

- 8
- Ścianki działowe z cegły Porotherm, gr.12cm
 - Nadproża nad drzwiami wewnętrznymi - żelbetowe, lub prefabrykowane
 - kominy z cegły zwykłej pełnej, lub systemowe, ponad dachem z klinkieru

I. Pokrycie Blacho Dachówką 26.000 zł - ok 280m²

- Wykonanie kpl. wiatro izolacji Folią np.

- Tynki wewnętrzne gipsowe na ścianach i sufitach w całym budynku,
- obsadzenie kątowników aluminiowych przy ościeżach,
- 5 • wykonaniem gładzi okiennych i ich oblicowanie, (bez montażu kratek wentylacyjnych i wywiewów, parapetów wewnętrznych

	RAZEM:	145 200,00 zł	
--	---------------	----------------------	--

- Wycena powyższa została opracowana na podstawie dokumentacji technicznej przedstawionej przez Pełnomocnika Inwestora