

KOSZTORYS - STAN SUROWY**NAZWA INWESTYCJI:** Jednorodzinny dom wolnostojący "XXXXX"**ADRES INWESTYCJI:****INWESTOR:****ADRES INWESTORA:****BRANŻA:** Architektura i Konstrukcja**SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:** mgr.inż. XXXXXX XXXXXX**DATA OPRACOWANIA :****STAWKA ROBOCZOGODZINY:** 8,50 zł.**POZIOM CEN :** 1 Kw.2005.**NARZUTY:****KOSZTY POSREDNIE [Kp]:** 65,00 %**KOSZTY ZAKUPU [Kz]:** 10,00 %**ZYSK [Z]:** 15,00 %**OGÓŁEM WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT:** 196.123,79 zł. netto**WYKONAWCA:**

XXXXXX

Data opracowania:**INWESTOR:**

XXXXXXX

data zatwierdzenia:

Lp.	Indeks	Nazwa	Obmiar	J.m.	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Wartość	Robocizna z narzutami	Materiały z narzutami	Sprzęt z narzutami	Wartość z narzutami	Udział %
1		STAN SUROWY			27343,75	119180,67	6933,94	153458,36	51886,68	131089,8	13147,27	196123,8	100,00%
1.1		Roboty ziemne			1423,43	0,76	4490,55	5914,74	2700,1	0	8515,86	11215,96	5,72%
1	KNR 2-01 0126-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek	337,76	m2	15,08	0	53,82	67,55	27,02	0	101,33	128,35	0,07%
2	KNR 2-01 0126-02	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek - dodatek za każde dalsze 5 cm grubości	337,76	m2	5,21	0	17,22	23,64	10,13	0	30,4	40,53	0,02%
3	KNR 2-01 0122-01	Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie równinnym i nizinnym	276,12	m3	125,3	0,76	0	124,25	234,7	0	0	234,7	0,12%
4	KNR 2-01 0206-04	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odległość do 1 km	245,82	m3	338,91	0	2152,96	2492,58	644,04	0	4085,48	4729,52	2,41%